

KOSZTORYS OFERTOWY 004-04-002

Nazwa robót: MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE
Lokalizacja: GMINY BIAŁOŚLIWIE W M. BIAŁOŚLIWIE UL. RUSA
BIAŁOŚLIWIE UL. RUSA
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45232423-3 Przepompownie ścieków

Na inwestycje składają się:

- modernizacja pompowni w Białosłiwu ul. Rusa - 1 kpl

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz.172) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią: zlecenie Inwestora

Założenia wyjściowe do kosztorysowania przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z projektu, natury katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione

W opisie wyceny zastosowano ceny średnie krajowe Orgbud serwis P-ń

Na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnienie o wartości z rynku lokalnego.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45232423-3

Nazwa robót: MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE
GMINY BIAŁOŚLIWIE W M. BIAŁOŚLIWIE UL. RUSA

Lokalizacja: BIAŁOŚLIWIE UL. RUSA

Zamawiający:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS

Strona 1

24-05-2022

SYKAL

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	GRUPA II POMPOWNI PS5 UL. RUSA.
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T							

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45232423-3

Nazwa robót: MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE
GMINY BIAŁOŚLIWIE W M. BIAŁOŚLIWIE UL. RUSA
Lokalizacja: BIAŁOŚLIWIE UL. RUSA

Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

24-05-2022

=SYKAL =

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		GRUPA II POMPOWNI PS5 UL. RUSA.				
1	10	KNR 404-09-01-04-00 Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki.	metr	14,20000
1	20	KNR 404-09-01-00-00 Demontaż lampy.	szt	1,00000
1	30	KNR 218-06-13-05-00 Modernizacja przepompowni według oferty technicznej Projektu Budowlanego	szt	1,00000
1	40	KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej.	metr	36,00000
1	50	KNR 202-18-02-01-00 Ogrodzenia systemowe stalowe ocynkowane wys. 1,2 m.	metr	14,20000
1	60	KNR 202-18-08-02-00 Furtka systemowa o wys. 1,2 m x 1,2 m	kmpł	1,00000
1	70	KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm.	m ²	36,40000
1	80	KNR 231-01-15-01-00 Podbudowa z destruktu betonowego grubości 20 cm.	m ²	36,40000
1	90	WKNR W218-02-00-00-00 Żuraw słupowy 250 kg.	szt	1,00000
1	100	KNR 020-20-20-33-00 Przepompowywanie ścieków na czas przebudowy.	kmpł	1,00000
1	110	KNNR N005-07-07-02-00 Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	metr	3,00000
1	120	KNNR N005-07-07-02-00 Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	metr	3,00000
1	130	KNNR N005-07-07-01-00 Układanie kabli do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	metr	3,00000
1	140	KNNR N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm ²	szt	4,00000
1	150	KNNR N005-07-26-05-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm ²	szt	2,00000
1	160	KNNR N005-10-01-01-00 Montaż słupa oświetleniowego stal do 100 kg	szt	1,00000
1	170	KNNR N005-10-03-01-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika	kmpł	1,00000
1	180	KNNR N005-10-04-01-00 Montaż oprawy LED na słupie	szt	1,00000
1	190	KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył	szt	2,00000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	200	KNNR N005-13-02-02-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył	szt	2,00000
1	210	KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	2,00000
1	220	KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	2,00000
1	230	KNNR N005-07-07-02-00 Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	metr	3,00000
1	240	KNNR N005-07-07-02-00 Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	metr	3,00000
1	250	KNR 020-20-20-22-00 Inwentaryzacja powykonawcza.	kmpł	1,00000
OGÓLEM KOSZTORYS					