

PRZEDMIAR ROBÓT 004-04-002

CPV: 45232423-3

Nazwa robót: MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE
GMINY BIAŁOŚLIWIE W M. BIAŁOŚLIWIE UL. RUSA

Lokalizacja: BIAŁOŚLIWIE UL. RUSA

Inwestor:

PRZEDMIAR 004-04-002

Strona 1

24-05-2022

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			GRUPA II POMPOWNI PS5 UL. RUSA.		
1	10	KNR	404-09-01-04-00 Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki.	metr	14,20000
1	20	KNR	404-09-01-00-00 Demontaż lampy.	szt	1,00000
1	30	KNR	218-06-13-05-00 Modernizacja przepompowni według oferty technicznej Projektu Budowlanego	szt	1,00000
1	40	KNR	231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na lawie betonowej.	metr	36,00000
1	50	KNR	202-18-02-01-00 Ogrodzenia systemowe stalowe ocynkowane wys. 1,2 m.	metr	14,20000
1	60	KNR	202-18-08-02-00 Furtka systemowa o wys. 1,2 m x 1,2 m	kmpł	1,00000
1	70	KNR	231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm.	m ²	36,40000
1	80	KNR	231-01-15-01-00 Podbudowa z destruktu betonowego grubości 20 cm.	m ²	36,40000
1	90	WKNR	W218-02-00-00-00 Żuraw słupowy 250 kg.	szt	1,00000
1	100	KNR	020-20-20-33-00 Przepompowywanie ścieków na czas przebudowy.	kmpł	1,00000
1	110	KNNR	N005-07-07-02-00 Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	metr	3,00000
1	120	KNNR	N005-07-07-02-00 Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	metr	3,00000
1	130	KNNR	N005-07-07-01-00 Układanie kabli do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	metr	3,00000
1	140	KNNR	N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm ²	szt	4,00000
1	150	KNNR	N005-07-26-05-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm ²	szt	2,00000
1	160	KNNR	N005-10-01-01-00 Montaż słupa oświetleniowego stal do 100 kg	szt	1,00000
1	170	KNNR	N005-10-03-01-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika	kmpł	1,00000
1	180	KNNR	N005-10-04-01-00 Montaż oprawy LED na słupie	szt	1,00000
1	190	KNNR	N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył	szt	2,00000
1	200	KNNR	N005-13-02-02-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył	szt	2,00000
1	210	KNNR	N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	2,00000
1	220	KNNR	N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	2,00000
1	230	KNNR	N005-07-07-02-00 Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	metr	3,00000
1	240	KNNR	N005-07-07-02-00 Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	metr	3,00000
1	250	KNR	020-20-20-22-00 Inwentaryzacja powykonawcza.	kmpł	1,00000